



## Baubeschreibung

<b>Kunde</b>	Pharmafertigung Schiffweiler
<b>Projekt</b>	Sanierung Standort Schiffweiler
<b>Beschreibung</b>	Im Rahmen der Standortentwicklung Schiffweiler wurden größere Teile der Produktion saniert und erneuert um die dauerhafte Sicherung und Erhaltung des Produktionsstandortes zu gewährleisten.
<b>Ausführungszeitraum</b>	November 2013 – Januar 2014



## Ausgeführter Leistungsumfang

### Decke

G+H Klemmkassetten – System Typ KL im Raster 600x600 mm, Kassetten aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL

### Deckeneinbauten

Reinraumleuchten  
Rohrrundrosetten

### Wände

G+H Schalenbau-/ Achsrastersystem WS 8 AS/P in vorbeschichtetem Stahlblech  
G+H Ganzglaswand WS 8 GG-1  
Trockenbauwände, teilweise in F30 Ausführung

### Wandeinbauten

Beidseitige ESG-Verglasung  
Integrierte bodennahe Abluftkanäle  
Wandspiegel  
Schrammschutz  
Überstromöffnungen  
Rohrdurchführungen

### Schiebetüren

G+H Reinraum-Schiebetür Typ S50-DS dichtschießend aus vorbeschichtetem Stahlblech

### Schiebetürausstattung

ESG-Verglasung  
Schleusensteuerung mit Rot-Grün Anzeige, und Not-Halt Taster  
Haftmagnete  
Rückmeldekontakte

### Drehtüren

G+H Reinraum-Drehtür Typ D52 aus vorbeschichtetem Stahlblech

### Drehtürausstattung

ESG-Verglasung  
Schleusensteuerung mit Rot-Grün Anzeige, und Not-Halt Taster  
Haftmagnete  
Rückmeldekontakte  
Obentürschließer  
Panikschlösser  
Absenkbare Bodendichtung  
Wandtürpuffer



## Ausgeführter Leistungsumfang

### Ganzglastüren

### G+H Ganzglastüren

### Ganzglastürausstattung

Absenkbare Bodendichtung  
Rot-Grün Anzeige  
Rückmeldekontakte  
Wandtürpuffer

Stand 2017

# PHARMAFERTIGUNG SCHIFFWEILER



## Galerie

